

FRANZ MOSER s.r.l.
Zona Artigianale, Aue 2
I - 39030 San Lorenzo di Sebato (BZ)
E- Mail: info@franz-moser.com
PEC: franzmoser@pec.safog.com
www.franz-moser.com
P. IVA: 01652140219



TRANSPORT BETON - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
SAND UND SCHOTTERWERK - CAVE SABBIA E GHIAIA
BAGGERARBEITEN - SCAVI

FRANZ MOSER GmbH srl



Listino prezzi 2024

valido dal 01.02.2024

Ordinazione calcestruzzo tel. 0474/474120
Ufficio / Amministrazione tel. 0474/853827



Il presente listino prezzi è valido dal 01-02-2024, sostituisce tutti i listini precedenti ed è valido fino alla revoca o alla pubblicazione di un nuovo listino prezzi.

Si escludono errori, errori di stampa e variazioni di prezzi.

FRANZ MOSER s.r.l.

Zona Artigianale, Aue 2

I - 39030 San Lorenzo di Sebato (BZ)

E- Mail: info@franz-moser.com

PEC: franzmoser@pec.safog.com

www.franz-moser.com

P. IVA: 01652140219



TRANSPORT BETON - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
SAND UND SCHOTTERWERK - CAVE SABBIA E GHIAIA
BAGGERARBEITEN - SCAVI

FRANZ MOSER GmbH srl

Prezzi a mc - franco impianto

valido dal 01.02.24

Calcestruzzo a prestazione garantita

processo di produzione certificato secondo il D.M. 14.01.2008 (FPC) - certificato di conformita' N. 0398/CLS/09.004

Consistenza S4, inerti possibili 0/8 - 0/16 - 0/32 mm, 28 giorni-cubetti prt prove di resistenza a compressione (N / mm²)

Classe di esposiz. EN206-1 e UNI 11104	prezzo	C35/45	C 32/40	C 30/37	C25/30	C20/25	C 16/20	C12/15	C 8/10
Nessuna corrosione e attacco									
X0 molto secco	€/m ³					137,70	128,20	120,10	111,90
Corrosione causata dalla carbonazione									
XC1 secco o permanente bagnato	€/m ³	174,80	164,10	159,20	146,00				
XC2 umido senza gelo	€/m ³	174,80	164,10	159,20	146,00				
XC3 umidità moderata	€/m ³	180,00	170,50	164,20					
XC4 ciclicamente secco/bagnato	€/m ³	184,90	173,60						
Attacato da cicli/disgelo con o senza sali digelanti									
XF1 umido con gelo	€/m ³	184,30	173,50						
XF2 umido con gelo e agenti disgelanti	€/m ³	204,00	191,10	184,40	168,40				
XF3 bagnato con gelo	€/m ³	204,00	191,10	184,40	168,40				
XF4 bagnato con gelo e agenti disgelanti	€/m ³	209,10	198,30	191,60					
Corrosione indotta dai cloruri									
XD1 umidità moderata	€/m ³	180,50	170,50	166,00					
XD2 bagnato, raramente secco	€/m ³	184,90	173,60						
XD3 ciclicamente secco/bagnato	€/m ³	188,60							
Terreni chimicamente aggressivi									
XA1 debolmente aggressivo	€/m ³	185,40	174,10	168,90					
XA2 moderatamente aggressivo	€/m ³	188,50	178,20						
XA3 fortemente aggressivo	€/m ³	191,60							

n.b.: In caso di nessuna indicazione di classe della consistenza viene fornita la classe S4

Supplementi

supplemento per cemento resistente ai solfati 42,5R ARS	€/m ³		(su richiesta)
supplemento per cemento 42,5R, se viene richiesto dal cliente	€/m ³	5,00	(netto)
supplemento per inerte 0/8	€/m ³	7,00	
supplemento per inerte 0/16	€/m ³	4,00	
supplemento per la consistenza S5	€/m ³	4,00	

ISO - calcestruzzo leggero

(non coperto da certificato FPC)

ISO - calcestruzzo leggero e isolante per sottofondi

dosaggio			additivi
DOS 300 kg/m ³ cemento 32,5R	€/m ³	150,00	polistirolo
DOS 350 kg/m ³ cemento 32,5R	€/m ³	160,00	polistirolo
DOS 400 kg/m ³ cemento 32,5R	€/m ³	170,00	polistirolo

FRANZ MOSER s.r.l.

Zona Artigianale, Aue 2

I - 39030 San Lorenzo di Sebato (BZ)

E- Mail: info@franz-moser.com

PEC: franzmoser@pec.safog.com

www.franz-moser.com

P. IVA: 01652140219



TRANSPORT BETON - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
SAND UND SCHOTTERWERK - CAVE SABBIA E GHIAIA
BAGGERARBEITEN - SCAVI

FRANZ MOSER GmbH
srl

valido dal 01.02.24

Calcestruzzo a dosaggio (inerti possibili 0/8 - 0/16 - 0/32 mm)

(non coperto da certificato di FPC)

	dosaggio cemento per kg/m ³		cemento 32,5R II/A-LL	cemento 42,5R II/A-LL
non idoneo per il pompaggio	150,00	€/m ³	97,00	101,90
non idoneo per il pompaggio	200,00	€/m ³	107,00	113,20
	250,00	€/m ³	117,00	124,50
	300,00	€/m ³	127,00	135,80
	350,00	€/m ³	137,00	147,10
	400,00	€/m ³	147,00	158,40
	450,00	€/m ³	157,00	169,70

Calcestruzzo con caratteristiche speciali

(non coperto da certificato di FPC)

descrizione	dosaggio	prezzo
Spritzbeton secco 0/8	350 kg/m ³	142,10 €/m ³
Spritzbeton secco 0/4	400 kg/m ³	161,60 €/m ³
Calcestruzzo drenante 0/8 und 0/16	ca. 200 fino 250 kg/m ³	(su richiesta)

Additivi su richiesta

descrizione	dosaggio	prezzo
fluidificante	MasterGlenium Sky 624P o 627P	0,8 a 1,2 l per 100kg cem. 3,90 €/l (netto)
ritardante	MasterSet R 105 XR	0,2 a 0,8 l per 100kg cem. 2,70 €/l (netto)
areante	MasterAir 108	0,03 a 0,4 l per m ³ calcestruzzo 4,00 €/l (netto)
pavimenti industriali	MasterGlenium 44 Pav	se 5-20°C 1,5 l per 100kg cem. se > 20°C 1,2 l per 100kg cem. 4,00 €/l (netto)
ISO- calcestruzzo leggero	MasterAir 160	ca. 1,0 a 2,0 l/m ³ 3,20 €/l (netto)
antigelo/accelerante	MasterSet AC 50 CF	ca. 0,8 a 2,0 l per 100kg cem. (su richiesta)
espansivo	MasterLife SRA 150	ca. 20 a 25 kg/m ³ (su richiesta)
espansivo per pav. industr.	MasterFiber 050	ca. 0,5 a 3,0 kg/m ³ (su richiesta)
fibre in polipropilene	MasterFiber 246	ca. 1,5 a 9 kg/m ³ (su richiesta)
fibre in acciaio	p.e.: Fibrag-steel, Fibrocev	ca. 20 a 30 kg/m ³ (su richiesta)

Intervento pompa

pompato per m ³	12,00 €/m ³
intervento pompa 36 m a forfait	160,00 €/forfait (netto)
intervento pompa fino a 32 m a forfait	80,00 €/forfait (netto)
spostazione della pompa in cantiere	50,00 €/nr (netto)
installazione tubazione per il pompaggio (a metro)	5,00 €/m (netto)

Supplementi

Per ordinazioni minori di 6 mc vengono fatturate le spese di trasporto pari a 6 mc

Per l' oltrepassaggio del tempo di scarico massima. di 5 min. per metrocubo, vi mettiamo in conto 1,70€ al minuto.

supplemento per il montaggio delle catene da neve	80,00 €/forfait (netto)
supplemento per il riscaldamento dell' impianto, se la temperatura e' al di sotto di zero gradi	6,00 €/m ³ (netto)
smaltimento calcestruzzo ISO	20,00 €/m ³ (netto)
supplemento per lavori al sabato	7,00 €/m ³ (netto)
supplemento per boiaccia di cemento	25,00 €/forfait (netto)

FRANZ MOSER s.r.l.

Zona Artigianale, Aue 2
 I - 39030 San Lorenzo di Sebato (BZ)
 E- Mail: info@franz-moser.com
 PEC: franzmoser@pec.safog.com
 www.franz-moser.com
 P. IVA: 01652140219



TRANSPORT BETON - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
 SAND UND SCHOTTERWERK - CAVE SABBIA E GHIAIA
 BAGGERARBEITEN - SCAVI

FRANZ MOSER GmbH srl

valido dal 01.02.24

trasporto per zona 2024

Zona 1	€/m ³	22,90	San Lorenzo, S.Martino, S. Stefano Brunico, San Giorgio, Riscone, Tedone, Villa S.Caterina Chienes, Casteldarne, Perca, Grimaldo
Zona 2	€/m ³	24,00	Gais, Villa Ottone, Caminata di Tures, Campo Tures, Molini di Tures Nessano, Montevila, Valdaora, Rasun Falzes, Issengo, San Sigismondo Onies, Longega, San Vigilio
Zona 3	€/m ³	26,50	Corti, Vandoies, Vallarga Costa d'Onies, Rina, Elle Casola, Villa di Sopra, Ameto Luttago, San Giovanni
Zona 4	€/m ³	29,50	Cadi Pietra, Acereto, Selva dei Molini, Montassilone Sorafurcia, Anterselva di Sotto, Anterselva di Mezzo, Monguelfo, Tesido, Braies, Villabassa Terento Marebbe, San Martino in Badia
Zona 5	€/m ³	32,20	S.Giacomo, San Pietro, Riobianco Anterselva di Sopra, Dobbiaco, Val Casies fino a S. Martino Rio di Pusteria, Sciaves, Natz, Rodenego, Rasa, Fundres Antermoia, Pedraces, La Valle, Badia, La Villa, Kampill, Pederona Plata, Kofl
Zona 6	€/m ³	35,90	Predoi, Casere, Riva di Tures, Lappago San Candido, Sesto, Versciaco, Prato alla Drava Corvara, San Cassiano, Colfosco, Furcia, Passo delle Erbe Valles, Maranza, Spinga, Serges, Val Casies alla fine, Bressanone
Il costo per il trasporto su strade forestali e strade di montagna viene fatturato a ore!			

Altri servizi

In caso di trasporto con la nostra autobetoniera (sabbia e ghiaia fino 16/32) sono validi i prezzi di trasporto per il calcestruzzo e includono anche il tempo di scarica di 30 minuti.

lo scarico e il trasporto di sabbia e ghiaia (al massimo ghiaia 16/32) con l'autobetoniera col nastro trasportatore (16 m raggio d'azione) si fattura a ore	115,00 €/ora
Confezionamento di 1 serie di cubetti (fino 6 pezzi) per la prova di resistenza a compressione presso nostro impianto, compreso lo stoccaggio secondo norma	100,00 € (netto)
Confezionamento di 1 serie di cubetti (fino 6 pezzi) per la prova di resistenza a compressione al cantiere, compreso lo stoccaggio secondo norma	200,00 € (netto)
Noleggio vibratore /m ³	2,50 € (netto)

Garanzie e condizioni generali di vendita

Tutti i nostri prezzi si intendono IVA esclusa.

Ove non sia indicata la forma di pagamento, s'intende il pagamento entro 30 gg. D.F. conforme alla norma 2000/35/CE.

I prezzi del calcestruzzo e del trasporto si riferiscono ai rifornimenti dalle ore 7:00 fino alle 12:00 e dalle ore 13:00 fino alle 19:00.

La qualità del calcestruzzo può essere garantita da noi, solo se il veicolo può essere scaricato immediatamente all'arrivo in cantiere.

I nostri autisti sono istruiti a non aggiungere acqua o altri materiali al calcestruzzo, se non richiesto specificamente dal cliente. In questo caso hanno l'obbligo di documentare ogni cambiamento sulla bolla di trasporto e la ditta Franz Moser s.r.l. non può più garantire per la qualità del calcestruzzo fornito.

La temperatura minima secondo UNI 11104 del calcestruzzo fresco è + 5 °. Per gli ordini con temperature esterne inferiori a + 5 °, la qualità del calcestruzzo non può più essere garantita.

Lo scarico del calcestruzzo in cantiere corrisponde ad un' accettazione del prodotto fornito.

La ditta Franz Moser s.r.l. si riserva di sospendere o annullare qualsiasi fornitura, senza assumere responsabilità per le seguenti cause: incendi agli impianti o alle autobetoniere ed alle pompe, guerra, scioperi, manifestazioni, condizioni meteorologiche proibitive, interruzioni del traffico, accessi al cantiere pericolosi o impraticabili, indisponibilità delle materie prime o dei macchinari e per il ritardato o mancato pagamento di fatture aperte.

Il controllo di conformità dei calcestruzzi sul cantiere è regolato dal D.M. del 14.01.2008. Si effettua ulteriori prove sul calcestruzzo se richiesto e pagato dal cliente. In ogni caso vengono riconosciute solamente prove che sono state eseguite in contraddittorio col personale tecnico della ditta Franz Moser s.r.l.

Il mix master ha il diritto di aggiungere al calcestruzzo ritardante seconda la necessità (lunga durata di trasporto o temperature alte). Le spese sono a carico del cliente.

La giusta scelta del calcestruzzo è a carico del cliente e il cliente deve controllare prima dello scarico della merce la congruenza dei valori di qualità e quantità riportate nella bolla di accompagnamento.

I permessi di viabilità per accedere al cantiere o ai punti di scarico, sono a totale carico del cliente. Il cliente dovrà garantire strade ed accessi sicuri al cantiere.

Per l'elaborazione del calcestruzzo fornito è responsabile il cliente.